



Projekt Stålsatby, Mølledammen  
Emne Skønnede mængder

Dato 12-01-2021  
Udført JESU

ID	Beskrivelse	Nedrivning/Bortskaffelse			Nyt				Bemærkning
		Jord	Asfalt	beton	Jord/grus	Stål	Beton	Granit	
1	Opbrydning af asfalt		150						500 m <sup>2</sup> af 0,2 meter
2	Midlertidig spuns					15			Længde 30 meter
3	Nedrivning af brodæk			110					Bredde 13,3 m, længde 8 m, højde 0,4 m
4	Nedrivning af endevederlag syd			90					
5	Opgravning syd for bro	350							160 m <sup>2</sup> gennemsnit skønnet til 1,2 meter
6	Fundering bro					1,5	15		Inkl. pæle
7	Ny bro					10			
8	Opfyldning				150				Skønnet
9	Ny belægninger							120	Chaussesten 550 m <sup>2</sup>
10	Afgravning nordøstplads	50							Skønnet
11	Påfyldning nordøstplads				120			20	55 m <sup>2</sup> gennemsnit skønnet til 1,2 meter
12	Ny belægning+trin				135				375 m <sup>2</sup> tykkelse 20 cm
13	Kanalkanter					6	70	55	95 meter inkl pæle og granit

Alle mængder er i tons